广元市第一人民医院全院地面铺设沥青工程项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

四川凯建建设项目管理有限公司
5108025127726

总 说 明

工程名称：广元市第一人民医院全院地面铺设沥青工程项目　　第1页 共1页

1. 工程概况：该项目为广元市第一人民医院全院地面铺设沥青工程项目，项目地址为广元市第一人民医院院内。改造内容为(1)拆除原雨篦子、污水井盖、电力井盖、更换为球墨铸铁雨篦子、球墨铸铁污水井盖、球墨铸铁电力井盖。(2)原混凝土地面新作沥青混凝土地面。(3原停车位拆除新作沥青地面(4)、原白色防滑地砖拆除新作沥青地面(5)、拆除原R型路缘石新作混凝土路缘石(6)、拆除排水沟明沟盖板,更换成品暗沟混凝土盖板。

2. 工程招标和专业工程发包范围

该项目设计施工图及本工程量清单等范围内的所有内容。

3. 工程量清单编制依据

3.1中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及相关配套文件；

3.2四川省建设厅颁发、四川省建设工程造价管理总站编制的《2020四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；

3.3四川省住房和城乡建设厅关于调增工程施工扬尘污染防治费等安全文明施工费计取标准的通知（川建造价发〔2019〕180号）；

3.4四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》调整的通知[川建造价发〔2019〕181号]；

3.5人工费调整按四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2023〕35号）；

3.6其他相关对建设工程工程量清单控制价编制起指导作用的法律法规、政策文件等；

3.7材料价格按四川工程造价信息2024年4月广元地区的不含税信息价，工程造价信息没有发布的，参照市场价。

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

4.1. 工程质量达到设计要求及现行国家规范及质量验收标准；

4.2. 材料满足设计及相关质量标准的要求；

4.3. 施工符合现行施工规范及验收标准。

5. 其他需要说明的问题

5.1. 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表相应标准、通用图，除清单标注的主要内容外还应包括图纸和规范列明、暗示和要求的工作内容；

5.2. 该项目沥青混凝土采用商品沥青混凝土；

5.3. 本工程暂列金额按分部分项工程量清单总价加措施项目清单总价之和的5%暂列。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院全院地面铺设沥青工程项目\单项工程1【市政工程】　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	041001002001	拆除原停车位嵌草砖	1.材质：嵌草砖 2.厚度：详设计	m2	141.52					
2	041001003002	拆除基层	1.材质：综合 2.厚度：详设计	m3	70.76					
3	041001001003	拆除原防滑地砖	1.材质：白色防滑地砖 2.厚度：详设计	m2	344.34					
4	041001005004	拆除原R型路缘石	材质：R型路缘石	m	183.17					
5	041001007005	拆除原石砌花池	1.结构形式：石砌	m3	11.18					
6	040103002006	建渣外运	1.废弃料品种：建渣等综合 2.运距：投标人自行考虑	m3	277.49					
7	040402016007	更换雨箅子350*670球墨铸铁箅子	1.材质：球墨铸铁 过车 2.规格尺寸：350*670 3.含原雨箅子拆除、更换新雨箅子、雨箅口破损修复，清理现场等	个	89					
8	040402016008	更换截水沟盖板450*750成品铸铁盖板	1.材质：铸铁盖板 过车 2.规格尺寸：450*750 3.含原井盖拆除、更换新井盖、井壁井口破损修复，清理现场等	个	10					
9	040402016009	更换截水沟盖板500*350成品铸铁盖板	1.材质：铸铁盖板 过车 2.规格尺寸：500*350 3.含原井盖拆除、更换新井盖、井壁井口破损修复，清理现场等	个	18					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院全院地面铺设沥青工程项目\单项工程1【市政工程】　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	040402016010	更换排水沟盖板 600*550成品铸铁盖板	1.材质：铸铁盖板 过车 2.规格尺寸：600*550 3.含原井盖拆除、更换新井盖、井壁井口破损修复，清理现场等	个	11					
11	040402016011	更换污水井盖 600*700球墨铸铁井盖	1.材质：球墨铸铁 过车 2.规格尺寸：600*700 3.含原井盖拆除、更换新井盖、井壁井口破损修复，清理现场等	个	63					
12	040402016012	更换电力井盖 700*800球墨铸铁井盖	1.材质：球墨铸铁 过车 2.规格尺寸：700*800 3.含原井盖拆除、更换新井盖、井壁井口破损修复，清理现场等	个	2					
13	040402016013	更换污水井盖 D700 球墨铸铁井盖	1.材质：球墨铸铁 过车 2.规格尺寸：D700 3.含原井盖拆除、更换新井盖、井壁井口破损修复，清理现场等	个	12					
14	040402016014	更换污水井盖 D650 球墨铸铁井盖	1.材质：球墨铸铁 过车 2.规格尺寸：D650 3.含原井盖拆除、更换新井盖、井壁井口破损修复，清理现场等	个	1					
		分部小计								
		路面工程								
15	040203007015	原混凝土路面拉毛	1.原混凝土路面拉毛	m2	6328.43					
16	040202011016	15cm厚级配碎石底基层	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm	m2	141.52					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院全院地面铺设沥青工程项目\单项工程1【市政工程】　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	040202015017	36cm厚5%水泥稳定碎石基层	1.水泥含量：5% 2.厚度：36cm	m2	141.52					
18	040203006018	6cm厚 AC-13C细粒式沥青混凝土面层	1.沥青品种：AC-13C细粒式沥青混凝土 2.厚度：6cm	m2	6469.95					
19	040203003019	黏层	1.材料品种：聚合物改性沥青 2.喷油量：0.3-0.6L/m2	m2	6328.43					
20	040203003020	透层、封层	1.材料品种：沥青 2.喷油量：1.0-1.5L/m2	m2	141.52					
21	040204004021	安砌混凝土路缘石	1.材料品种、规格：混凝土路缘石BCC-P2*1000 2.基础、垫层：详设计	m	183.17					
22	040202009022	15cm厚砂砾石垫层	1.石料规格：砂砾石 2.厚度：15cm	m2	72					
23	040203007023	18cm厚C25砼面层	1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土种类：商品砼	m2	72					
		分部小计								
		路灯工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院全院地面铺设沥青工程项目\单项工程1【市政工程】　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	040805004024	太阳能路灯	1. 名称：太阳能路灯（含基础） 2. 型号：详设计 3. 规格：LED灯 4. 安装形式：成套型 H=4.0m 5. 样式详设计图 6. 含户外接线盒、接线端子、灯座法兰、构件防腐、防水处理、蓄电池、控制器、太阳能板等 7. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	套	4					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
25	041102001033	混凝土路面模板	构件类型	m2	16.78					
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
26	041106001034	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	项	1					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广元市第一人民医院全院地面铺设沥青工程项目\单项工程1【市政工程】　　标段：　　第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	041109001025	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	2.7				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.2				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	6.7				
2	041109002026	夜间施工增加费						
3	041109003027	二次搬运费						
4	041109004028	冬雨季施工增加费						
5	041109005029	行车、行人干扰						
6	041109006030	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007031	已完工程及设备保护费						
8	041109008032	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广元市第一人民医院全院地面铺设沥青工程项目\单项工程1【市政工程】　　标段：　　第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计		-	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。　　表-12

暂列金额明细表

工程名称：广元市第一人民医院全院地面铺设沥青工程项目\单项工程1【市政工程】　　标段：　　第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	37324.35	
合　　计			37324.35	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广元市第一人民医院全院地面铺设沥青工程项目\单项工程1【市政工程】　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±（元）	备注
合　计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

规费、税金项目计价表

（适用于一般计税方法）

工程名称：广元市第一人民医院全院地面铺设沥青工程项目\单项工程1【市政工程】　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费		9.34	
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313	
合　计					

表-13-1